

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>ITEM 1:</b> | REMOCION REPOSICION Y TESADO DE MALLA OLIMPICA<br>S/PROV DE MAT |
| <b>UNIDAD:</b> | m2                                                              |
| <b>CODIGO:</b> | GM-O-REM-021                                                    |



### 1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la remoción de malla olímpica, reposición con la misma malla y su correspondiente tesado en los lugares indicados en planos del proyecto y/o de acuerdo a instrucciones del supervisor.

### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#### MATERIALES:

ACERO CORRUGADO 6 mm (1/4")

ALAMBRE GALVANIZADO Nº 10

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

### 3. FORMA DE EJECUCIÓN

Se debe quitar la malla existente, con el debido cuidado y enrollarla y colocarla en un sector seguro aprobado e instruido por el supervisor de obra.

Posteriormente la misma malla se volverá a colocar en el mismo sector en el que estaba anteriormente, se tesará con la ayuda de tecles y sujetara nuevamente con el acero corrugado, el que será soldado a los tubos ya existentes o en la base del enmallado, así mismo los empalmes se tejerán con el alambre galvanizado.

Prevía la realización de la actividad el supervisor de obra debe autorizar el sector a intervenir.

### 4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por, metro cuadrado (m2) de área neta removida, repuesta y aprobada por el supervisor.

## **5. FORMA DE PAGO**

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.