

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	BARANDA METALICA CON PASAMANOS DE MADERA
UNIDAD:	m
CODIGO:	GM-O-BAR-004



1. DESCRIPCION

Este trabajo consistirá en la construcción de baranda metálica con pasamanos de madera, de acuerdo al diseño especificados en los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ANGULAR 1" x 1/8"
- BARNIZ COPAL BRILLOSO
- PINTURA ANTICORROSIVA
- LIJA DE MADERA N° 80
- TORNILLO PARA MADERA 1 1/2 x 8 MM
- MADERA ROBLE

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Se usara perfil angular de 1" x 1/8" y madera roble u otra de mejor calidad y dureza, que se fijara al perfil por medio de tornillos. La madera será lijada y barnizada de acuerdo al tono que el Supervisor indique.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previamente el pasamano de madera deberá ser trabajado de acuerdo a planos de detalle adoptando los rebajes correspondientes que darán la forma final.

Con el empotramiento del perfil angular se procederá al montado del pasamano de madera fijado con pernos al perfil.

Una vez instalada la baranda se dará el barnizado final con el color que especifique en

planos y/o el Supervisor.

De la misma forma la estructura metálica será pintada con la pintura anticorrosiva, el color será el indicado por el Supervisor de Obra.

Todas las manchas generadas por el barnizado o pintado deberán ser limpiadas por el Contratista.

4. MEDICIÓN

Este ítem se medirá por metro lineal (m) de baranda correctamente acabada e instalada y aprobada por la Supervisión de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

Pasamanos

