

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	LETRERO DE OBRA DE 2X1 M (TIPO BANNER)
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-LET-081



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación del letrero de identificación de obra, en banner, impreso a color, el cual incluye el bastidor metálico y está colocado en parantes de madera, de acuerdo al diseño adjunto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

Se encontrará fuera del área de trabajo, con el fin de identificar e informar la obra a las personas que son ajenas a la misma.

La leyenda del letrero debe ser clara y relativa a las actividades de construcción, informativa con la finalidad de que sea fácilmente identificado por todas las personas que transiten en áreas externas a la Obra.

El letrero deberá permanecer durante todo el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del Contratista el resguardar, mantener y reponer, en caso de deterioro y sustracción del mismo.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ALAMBRE DE AMARRE
- CLAVOS
- LISTON DE 2" X 2"
- BANNER 2 X 1M INCLUYE BASTIDOR

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista, a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los materiales deberán ser nuevos y de buena calidad, para que puedan resistir las inclemencias climáticas toda la duración de la obra.

La impresión del letrero también debe ser de buena calidad para que mantenga los colores toda la duración de la obra.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Previo al colocado del letrero de obra, el Supervisor deberá aprobarlo, verificando que el mismo no contenga errores en la información o diferencia de colores en función al modelo establecido.

El letrero en banner que incluye el bastidor metálico, será correctamente fijado a los parantes de madera (listones de madera de 2" x 2") mediante clavos y alambre de amarre u otro material en su reemplazo.

Posteriormente, se empotrarán los parantes en el suelo, de tal manera que queden perfectamente firmes y verticales, sin que haya peligro de desplomarse.

Queda establecido que es responsabilidad del Contratista la permanencia del letrero de obra durante toda la ejecución de la misma, debiendo reemplazarlo en caso de daños u otros.

4. MEDICIÓN

El letrero será medido por PIEZA (Pza) correctamente realizada e instalada; debidamente verificada y aprobada por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

	Obra:	
	Monto de la obra:	
	Financiamiento:	
	Fecha de inicio:	
	Plazo de ejecución:	
	Supervisión:	
	Fiscalización:	
Empresa constructora:		
H. IVÁN ARIAS DURÁN ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ		
		