

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV. Y COLOC. DE GRAVA DE D = 3/4 "
UNIDAD:	m3
CODIGO:	GM-O-AGR-003



1. DESCRIPCION

Este ítem consiste en disponer de grava de 3/4" en la ejecución de drenaje, filtros naturales, rellenos con material específico u otros, en los lugares indicados, de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- GRAVA 3/4"

EQUIPO Y MAQUINARIA:

- RETROEXCAVADORA

Sin embargo, el material precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del Contratista, a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez obtenida la nivelación y compactado del terreno, se deberá esparcir la grava ¾", previamente limpia libre de residuos sólidos y capa orgánica si tuviese, de forma homogénea, para obtener una superficie regular donde no existan espacios que dejen ver la capa base.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por METRO CÚBICO (m3) aprobados por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

