

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	CUBIERTA DE POLICARBONATO COMPACTO 4 MM (CON PROTECCION UV)
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-CUB-157



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión y la colocación cubierta de polycarbonato compacto 4 mm (con protección UV) para estructura metálica de cubierta, de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- SILICONA NEUTRA
- TIRAFONDO 2" X 1/4" PARA CALAMINA
- PERFIL "H" DE POLICARBONATO DE 4MM
- PERFIL "U" DE POLICARBONATO DE 4 MM
- POLICARBONATO COMPACTO 4 MM (CON PROTECCION UV)

EQUIPO Y MAQUINARIA:

- ANDAMIO METALICO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez colocadas las correas metálicas se sujetará el polycarbonato compacto de 4 mm (con protección UV), debe asegurarse de tal forma que queden sujetas a la estructura con los tirafondos y volandas cada 40 a 50 cm, teniendo el cuidado de colocar el polycarbonato la cara correcta con la protección UV, también la correcta orientación para que no afecte al escurrimiento de agua, evitando las filtraciones, así como la correcta implementación de los accesorios (perfiles "U" y perfiles "H") se colocará silicona neutra entre las láminas de

policarbonato y los perfiles “U” y “H” así como al borde del traslape de 20 cm entre láminas de policarbonato. La ejecución y costo de las correas están contempladas en ítem aparte.

El Contratista será responsable de verificar la seguridad física del personal y trabajadores de la obra así como también de terceros tanto en el traslado de las piezas como del ensamblado en obra. Este procedimiento deberá tener la verificación y aprobación del Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido en METRO CUADRADO (m2), correctamente ejecutado por el Contratista; verificado y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.