

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	REVESTIMIENTO DE MADERA DE 2X2 PLG
UNIDAD:	m2
CODIGO:	GM-O-REV-061



1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere al revestimiento de madera de 2x2 PLG en los lugares señalados de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- BARNIZ COPAL BRILLOSO
- LIJA DE MADERA N° 80
- THINNER
- RAMPLUG
- MADERA DURA ALMENDRILLO
- TORNILLO DE SUJECION 1/4" x 3 1/2"
- BARNIZ SELLADOR

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo que sea necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los presentados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Todos los materiales a ser empleados, deberán ser nuevos, de primera calidad e incluir todos los elementos necesarios para una adecuada y completa instalación.

La seguridad y confiabilidad de una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad, enmarcados en los aspectos normativos y respaldados por sellos de garantía que certifiquen sus cualidades en cuanto a materiales y propiedades de funcionamiento.

En el proceso de construcción deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como mano de obra calificada, que garantice un trabajo satisfactorio.

Madera

La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de

Obra.

Deben estar secas y rectas. Antes de que el Contratista inicie su colocación se someterá una muestra para su aprobación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Inicialmente la superficie donde será colocado el revestimiento será limpiada, eliminando todo el material suelto, limos y cualquier otro tipo de materiales extraños.

La carpintería de Madera deberá tener un acabado perfecto, debiendo lijarse prolijamente todas las superficies.

La colocación de las piezas de madera debe ser con tornillos de sujeción y ramplús, según planos de detalle previamente aprobados por el Supervisor de Obra.

Una vez que hayan sido colocadas las piezas en toda la superficie deberán tener un acabado prolijo y no deberá notarse los puntos de anclaje.

En primera instancia se aplicará el barniz sellador y posteriormente se aplicará el barniz de acabado sea este brillante o mate de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO CUADRADO (m²), debidamente concluido y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.