

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROV Y COLOC DE GRIFOS LAVAPLATOS
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-BAT-035



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión y colocado de grifos para lavaplatos según lo indicado en planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- TEFLON 3/4
- GRIFO PARA LAVAPLATOS CROMADO

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
- Los materiales serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previo a su instalación en obra.
- Será necesaria la presentación de la certificación de calidad respectiva para la aprobación.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

El colocado de la grifería se realizará tras ubicar el lugar de instalación de la misma, ya sea sobre muro o en los espacios dispuestos en el lavaplatos, tomando en cuenta que estos deberán ser adecuados y estar limpios para la instalación. La grifería se sujetará a la tubería mediante enroscada y teflón.

Seguidamente, se probará la grifería abriendo la llave, visualizando que el agua salga como es debido y que no se presente ninguna clase de gotera.

La instalación de la grifería de lavaplatos se realizará siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.

4. MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) instalada por el contratista, en correcto funcionamiento y aprobada por el supervisor de obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

