

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| <b>ITEM 1:</b> | PROV Y COLOC DE POLIETILENO 200 MICRONES |
| <b>UNIDAD:</b> | m2                                       |
| <b>CODIGO:</b> | GM-O-IMP-026                             |



### 1. DESCRIPCION

Este ítem se refiere a la provisión y colocación de polietileno para la impermeabilización, protección u otros usos que se indiquen en los sectores singularizados en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

### 2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- CLAVOS 4"
- POLIETILENO 200 MICRONES

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos. Los materiales deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

### 3. FORMA DE EJECUCIÓN

Una vez preparada la superficie donde se colocará el polietileno, se procederá a tender el mismo tratando de no dañarlo, en caso de generarse algún desperfecto en la superficie, el Contratista, a su costo deberá reponer el paño completo, toda vez que no se pueden admitir costuras, uniones o reparaciones.

Se deberá tener un traslape entre franjas de al menos 10 cm.

Si para su correcta fijación se requiere otro elemento que no sean los clavos, el Contratista, en reemplazo de estos, proveerá el sistema adecuado bajo instrucción del Supervisor.

El Supervisor verificará el correcto colocado del polietileno.

### 4. MEDICIÓN

La provisión y colocación de material será medida por METRO CUADRADO (m2), tomando en cuenta únicamente las superficies netas ejecutadas y aprobadas por el Supervisor.

#### **5. FORMA DE PAGO**

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.