

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1:	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CHAPA INTERIOR PERILLA REDONDA
UNIDAD:	Pza
CODIGO:	GM-O-QIN-019



1. DESCRIPCION

Este ítem comprende la provisión y colocación de chapas interiores, de acuerdo a los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- CHAPA INTERIOR PERILLA REDONDA

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- La chapa interior Perilla Redonda puede tener las siguientes funciones:
- Llave por dentro y por fuera
- Llave por fuera y botón por dentro
- Ciego por fuera y botón por dentro
- Sin llave ni botón, libre por los dos lados
- Las características de la chapa interior Perilla Redonda dependerá de los planos de detalle y/o la instrucción del el Supervisor de Obra.
- La chapa interior suministrada por el Contratista será de buena calidad, nueva y de marca reconocida; su provisión en obra se efectuará en embalajes de fábrica y el Contratista deberá pedir la aprobación del Supervisor de Obra, previo al colocado de la misma.

3. FORMA DE EJECUCIÓN

Antes de proceder con el colocado de la chapa, el Contratista presentará una muestra al Supervisor, para su aprobación.

Todas las chapas serán de marca y calidad reconocida, aprobadas por el Supervisor de Obra en base a muestras y catálogos presentados antes de su adquisición, dejando constancia detallada de estos aspectos en el Libro de órdenes.

El colocado de cada pieza se efectuará con la mayor precisión posible, teniendo cuidado que los rebajes y caladuras no excedan el tamaño de las piezas a instalarse, a fin de evitar deterioros en la carpintería de madera o metal. La chapa será colocada con tornillos o pernos del tamaño adecuado.

Todas las partes movibles serán construidas y colocadas de forma tal, que respondan a los fines a los que están destinados, debiendo girar y moverse suavemente y sin tropiezos dentro del juego mínimo necesario.

Hasta que la obra sea entregada, las llaves serán manejadas por personal responsable del Contratista. Al efectuarse la entrega de las llaves, el Contratista suministrará un tablero numerado conteniendo todas las llaves de la obra, por duplicado e identificadas mediante un registro, correspondiendo la numeración a las cerraduras respectivas. Cada cerradura tendrá diferente juego de llaves.

4. MEDICIÓN

El presente ítem será medido por PIEZA (Pza) colocado correctamente por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra.

5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6. DETALLE CONSTRUCTIVO

