

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: TUBOS PARA INST ELECTRICA PVC 1/2"

UNIDAD: m

CODIGO: GM-ELE-TUB-0048



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de tubos con diámetro nominal de 1/2" de PVC (policloruro de vinilo) para la instalación eléctrica de alimentadores, de acuerdo a la descripción del proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- TUBO CONDUIT DE PVC 1/2" PARA INSTALACION ELECTRICA

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- Los tubos de PVC a emplearse serán exclusivamente para contener los conductores eléctricos en la dimensión normalizada de 1/2".
- Los tubos como elementos aislantes y protectores de los cables, serán rígidos y curvables en caliente, cuyo material aislante generalmente está constituido de poli cloruro de vinilo el cual es estanco y no propagador del fuego. Además, por su disposición empotrada suele utilizarse materiales livianos con una resistencia mecánica que no permita deformaciones o torceduras.
- Los tubos protectores de cables deben soportar sin deformación alguna, como mínimo temperaturas de 60 °C de acuerdo a lo establecido por la Norma Boliviana "NB-777", alternatively se permitirá utilizar otro material de similares características que permita garantizar buena aislamiento de los cables a ser utilizados en las instalaciones eléctricas.

Características del material:

TUBOS PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA PVC 1/2"	PARÁMETRO
Material :	Policloruro de vinilo (PVC) o polietileno de alta densidad
Diámetro nominal :	1/2"
Espesor de pared mínimo:	1.10 mm
Sistema de doblado :	Fácil de doblar y formar: Calentando simplemente con un soplete y doblando a mano sin necesidad de prensa y doblador.
Resistencia al Fuego :	El tubo PVC debe ser auto extingible, por lo cual no contribuye a extender el fuego.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar.

El Supervisor de Obra verificará las condiciones y forma en que deben ejecutarse los trabajos de la provisión e instalación de tubos PVC 1/2" para instalación eléctrica. El Contratista deberá en todo momento tener presente las especificaciones técnicas, las cuales son de carácter general, no limitativo ni restrictivo. Por lo tanto, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas, pero que sea necesario para la completa realización de los trabajos, será provisto e implementado por el Contratista conforme lo apruebe el Supervisor.

Durante el transporte para la provisión, almacenamiento y respectivo montaje de los tubos PVC, deberá tomarse en cuenta las reglamentaciones de seguridad conforme a las Normas Bolivianas e internacionales.

En caso de que la provisión de tubos de PVC presente fallas de fabricación o presenten desperfectos o daños por causa del inadecuado uso de los materiales por parte del personal del Contratista, se exigirá al mismo la reposición de éstos sin cargo alguno por ello.

El montaje de tubos para instalación eléctrica PVC 1/2" debe realizarse de modo que el Contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico.

Con el fin de evitar inconvenientes en la instalación de tubos de PVC que puedan afectar a otras instalaciones en la obra, el Contratista debe coordinar las opciones que permitan salvaguardar la continuidad del trabajo.

Al cortarse los tubos de PVC se debe tomar el cuidado de mantener su forma circular y no volverla elíptica o achatada, para que no se dañe la chaqueta de aislamiento de los cables cuando éstos sean instalados.

La instalación de los tubos de PVC en la nueva construcción irán empotrados en muros, paredes, pisos, tabiques o techos, o por encima de cielos falsos si existieran, cuyas trayectorias serán definidas por el Contratista en coordinación con el Supervisor de Obra y conforme lo establecido en los planos eléctricos.

La instalación empotrada de tubos PVC y accesorios en las dimensiones descritas, consiste en alojar éstos en el techo, piso y paredes de modo que no se vean.

La secuencia de las instalaciones de los tubos, inicia en la etapa de encofrado de las losas de la estructura, donde se prevé la implementación del entubado y sus accesorios en forma conveniente y oportuna de manera de no picar o calar estas estructuras posteriormente; lo que nos permite llegar o conectar con los puntos de toma e interruptores para luego concluir con el revoque de los mismos, dejando la instalación lista para la siguiente etapa de provisión e instalación de cables.

Durante la etapa del vaciado de hormigón en los lugares donde se haya implementado tubos de PVC se deberá evitar que éstos sufran deformaciones y/o roturas, esto para evitar que pierdan sus características de aislamiento y para que se pueda realizar el correcto cableado.

Si se debe cruzar pisos, los tubos de PVC serán tendidos posteriormente al empedrado, cubriendo los mismos con mezcla de mortero u hormigón en toda su extensión para evitar que puedan sufrir daños.

En el caso de existir cielo falso, los ductos podrán ir por encima de los cielos falsos, sin la necesidad de ir empotrados o embebidos en las losas, pudiendo ir adosados al cielo raso dando una buena sujeción a los ductos para que al momento del cableado no se desprendan.

En la instalación de los tubos de PVC deberá evitarse torceduras o deformaciones de los mismos, para evitar obstrucciones. De la misma forma los empalmes de tubos se realizarán con el pegamento adecuado verificando que no se reduzca la sección y que no se obstruya el tubo.

La mayor longitud permitida en la instalación de tubos PVC, sin uso de cajas de derivación o inspección, es de 12 metros; en tramos con cambio de dirección este valor puede ser reducido en tres metros por cada curva de 90 grados.

Si en la obra se presenta algún inconveniente por cruzarse con otros servicios e instalaciones, el Contratista deberá definir y modificar ésta situación contando siempre con la autorización del Supervisor de Obra.

4.- MEDICIÓN

Este ítem Prov e Inst de tubos para Instalación Eléctrica PVC 1/2" será medido por METRO (m) de conducto correctamente instalado por el Contratista; verificado y aprobado por el Supervisor de Obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem de hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.