

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ITEM:** CAMARA DE REGISTRO PLASTICA

**UNIDAD:** Pza.

**CODIGO:** GM-HID-CAM-0020



### 1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de una cámara de registro plástica, ubicada de acuerdo a los requerimientos del proyecto y/o conforme instruya el supervisor de obra.

### 2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#### MATERIALES:

- ARENA FINA
- CAJA DE REGISTRO PVC 6" X 30 cm
- CEMENTO
- PLETINA 2" x 1/4"

#### EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

La cámara debe ser de PVC, del tipo C-9; esta cámara será estructurada y se verificará que no tenga fugas o deformaciones originadas por calor al momento de su fabricación.

La cámara de registro será sifonada, tendrá un diámetro de 6" y una altura de 30cm.

También tendrá las entradas definidas en el diseño.

### 3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Los trabajos de colocado de cámara plástica serán ejecutados por personal especializado.

La ubicación de las cajas dependerá de la posición de los artefactos sanitarios de acuerdo a planos del proyecto o instrucciones del supervisor de obra.

Para el colocado en losa se tiene previsto el uso de pletina 2" x 1/4", para la sujeción por debajo de la losa. Las pletinas se colocarán en 2 sentidos y se asegurarán a los elementos de hormigón mediante tornillos (estos últimos correrán a cuenta del contratista).

Con la arena fina y cemento se elaborará un mortero con el cual se emboquillará el perímetro de la cámara y la losa.

Cualquier fuga que se presentara en las conexiones con la instalación sanitaria durante la prueba hidráulica, será reparada por cuenta y costo del Contratista.

Los trabajos se consideran concluidos cuando el resultado de la prueba hidráulica sea satisfactorio.

### 4.- MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) colocada correctamente por el contratista y aprobado por el Supervisor de Obra.

### 5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.