

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**ITEM:** DESVIO TIPO C (CON TIERRA, MOVIMIENTO MANUAL)

**UNIDAD:** m

**CODIGO:** GM-HID-DES-0039



### 1.- DESCRIPCIÓN

El desvío indica cualquier tipo de obra temporal removible que es construida para sostener o desviar el curso de agua fuera del lugar de trabajo. El desvío deberá ser ejecutado en estricta sujeción a los planos de proyecto y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

### 2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#### MATERIALES:

#### EQUIPO Y MAQUINARIA:

El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de estos trabajos, así como para el cuidado y mantenimiento de los mismos durante el período de ejecución de la obra. En general, todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión.

Será construido de tierra proveniente del lugar, según lo indicado por el Supervisor de Obra, quien será el encargado de verificar y aprobar el producto final.

### 3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Desvío tipo "C" corresponde a la conformación de camellones de tierra con el material existente en el sector, para mantener el curso del agua en la forma deseada, de tal manera de obtener condiciones adecuadas para la buena ejecución del trabajo. Las dimensiones, el tipo, ubicación y longitud de los desvíos serán aprobados por el Supervisor de Obra, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados. Por otra parte, no se deberá provocar daños en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc. o perjudicar el desarrollo del proyecto debido a una mala ejecución de los mismos, siendo responsabilidad del Contratista su reparación o reposición el cual deberá enmendar los daños por cuenta propia, sin que esto sea considerado en el pago o para fines de ampliación del plazo para la ejecución del proyecto.

Asimismo, se deberán tomar las correspondientes medidas de seguridad con la finalidad de resguardar al personal de obra.

### 4.- MEDICIÓN

El presente ítem será medido por METRO (m) debidamente ejecutado por el Contratista; verificado y autorizado por el Supervisor de Obra.

### 5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.