

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: DUCHA FIBRA DE VIDRIO 80 x 80 cm

UNIDAD: Pza.

CODIGO: GM-HID-DUC-0239



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de base de ducha de fibra de vidrio 80x80, de acuerdo a la ubicación y cantidad establecidas en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- ARENA CORRIENTE
- CEMENTO
- CEMENTO BLANCO
- BASE DE DUCHA DE FIBRA DE VIDRIO

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- Las bases de ducha de fibra de vidrio serán de marca reconocida y de buena calidad. El Contratista debe presentar, al Supervisor de Obra, las correspondientes certificaciones de calidad.
- El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a utilizar al Supervisor de Obra, para su aprobación respectiva, previo a su instalación en obra.
- Será necesaria la presentación de la certificación de calidad respectiva para la aprobación.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

La instalación comprenderá el colocado de la base de ducha en los lugares que indican los planos y/o donde instruya el Supervisor de Obra, teniendo cuidado de colocar previamente una impermeabilización hidrófuga. Se deberá revisar la base y comprobar que no tenga anomalías o desperfectos.

Previo al colocado de la base, se deberá vaciar una cama de nivelación con mortero de cemento y arena en proporción 1:3.

Verificar que la base de ducha se encuentre alineada con las paredes y el resto del diseño para el baño, caso contrario, la ducha podría tener fugas. Asimismo, es importante verificar el correcto nivelado utilizando un nivelador para carpinteros y de ser necesario, algunas vigas de madera para nivelar el plato.

Posteriormente, se debe verificar que el desagüe corte las líneas y encaje correctamente sobre la tubería de drenaje.

Una vez instalada la base de ducha, se sellarán, con cemento blanco, los bordes entre piso y base de ducha, así como los bordes de la misma con la pared.

4.- MEDICIÓN

El presente ítem será medido por PIEZA (Pza), colocado correctamente y aprobado por el supervisor de obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem de hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6.- DETALLE CONSTRUCTIVO

