

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: GRIFO PARA LAVAPLATOS

UNIDAD: Pza.

CODIGO: GM-HID-GRI-0284



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión y colocados de grifos para lavaplatos según lo indicado en planos de construcción y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- GRIFO PARA LAVAPLATOS CROMADO
- TEFLON 3/4"

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.
- Los materiales serán de marca reconocida, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previo a su instalación en obra.
- Será necesaria la presentación de la certificación de calidad respectiva para la aprobación.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

El colocados de la grifería se realizará tras ubicar el lugar de instalación de la misma, ya sea sobre muro o en los espacios dispuestos en el lavaplatos, tomando en cuenta que estos deberán ser adecuados y estar limpios para la instalación. La grifería se sujetará a la tubería mediante enroscados y teflón.

Seguidamente, se probará la grifería abriendo la llave, visualizando que el agua salga como es debido y que no se presente ninguna clase de gotera.

La instalación de la grifería de lavaplatos se realizará siguiendo las indicaciones y recomendaciones de los fabricantes.

4.- MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) instalada por el contratista, en correcto funcionamiento y aprobada por el supervisor de obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6.- DETALLE CONSTRUCTIVO

