

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: LAVAPLATOS DE 1 DEPOSITO Y 1 FREGADERO CON GRIFERIA

UNIDAD: Pza.

CODIGO: GM-HID-LAV-0183



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión, colocación e instalación de un Lavaplatos de 1 Depósito y 1 Fregadero con su respectiva Grifería y sus accesorios, de acuerdo a la ubicación establecida en los planos de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- CEMENTO BLANCO
- GRIFO PARA LAVAPLATOS CROMADO
- LAVAPLATOS C/1 DEPOSITO Y 1 FREGADERO
- SIFON PARA LAVAPLATOS
- TEFLON 3/4"

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

- El lavaplatos y el Grifo serán de acero inoxidable, deberá contar con todos los accesorios para la conexión al sistema de agua potable y al de desagüe. Deberá estar perfectamente nivelado. El color, diseño y tamaño, serán definidos por el Supervisor de Obra o de acuerdo a lo establecido en proyecto.
- Los artefactos y sus accesorios serán de marca reconocida con certificación de calidad del fabricante, debiendo el Contratista presentar muestras al Supervisor de Obra para su aprobación respectiva, previo a su instalación en obra.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

La instalación comprenderá del colocado del artefacto, la grifería correspondiente, el sifón de PVC, sopapa y otros elementos que se requieran para la instalación (todos estos elementos están incluidos dentro del costo del ítem por lo que el Contratista deberá contemplarlos en su análisis).

El lavaplatos estará apoyado en una losa de hormigón armado, que a su vez estará apoyada en los muros de ladrillo u otros según sea el diseño; elemento estructural que se cancelará con el ítem correspondiente.

El sellado y afinado se realizará con cemento blanco.

Se realizarán las pruebas necesarias a fin de verificar que no existan fugas ni en la conexión de agua potable ni en la evacuación por el sifón al sistema de drenaje. Cualquier fuga que se presentara será reparada por el Contratista a su costo.

Concluida la instalación, el Supervisor de Obra efectuará una revisión prolija de la obra ejecutada; de detectarse trabajos defectuosos, el Contratista a su costo realizará la reparación o/y sustitución del material.

4.- MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) instalada por el Contratista, en correcto funcionamiento y aprobado por el Supervisor de Obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6.- DETALLE CONSTRUCTIVO

