

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: LLAVE DE PASO DE 1"

UNIDAD: Pza.

CODIGO: GM-HID-LLA-0076



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la provisión y colocado de LLAVE DE PASO CORTINA FG 1", a utilizarse en líneas de conducción y redes de distribución de agua potable, de acuerdo a lo señalado en los planos de construcción, de detalle y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- LLAVE DE PASO CORTINA FG 1"
- TEFLON 3/4"

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Los materiales deberán ser nuevos y de calidad reconocida, el contratista deberá presentar una muestra del material para ser aprobado por el supervisor, previo a su instalación.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Definida la localización de cada uno de los nudos de las redes de distribución o de los sectores donde deberán ser instalados los accesorios, llaves de paso y tuberías, el Contratista, con la aprobación del Supervisor de Obra, procederá a la instalación de los mismos, respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles señalados en los planos o planillas respectivas.

Antes de proceder con la instalación de llave de paso cortina FG 1", los elementos mencionados anteriormente, deberán ser verificados y aprobados por el Supervisor de Obra. Cualquier fuga que se presentara durante la prueba de presión, será reparada a cuenta y costo del Contratista.

No se cuantificarán piezas que presenten deficiencias en su instalación.

La llave de paso cortina FG 1" será instalada, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y las instrucciones establecidas por el supervisor de obra.

4.- MEDICIÓN

Este ítem será medido por PIEZA (Pza) correctamente instalada por el contratista y aprobada por el Supervisor de Obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.