

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: LIMPIEZA DE PLATAFORMA CON COMPRESOR

UNIDAD: m2

CODIGO: GM-PRE-LIM-0159



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la limpieza de la plataforma con compresora en las áreas indicadas por Supervisión, previo a la imprimación.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

EQUIPO Y MAQUINARIA:

- COMPRESORA MONOFASICA 10HP

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

Para la ejecución de este ítem se retirarán basuras, escombros o tierra suelta que se encuentren sobre la superficie, para lo cual se utilizará una compresora.

Una vez realizada la limpieza de la plataforma mediante la compresora, se realizará un barrido y se acopiarán todos los materiales, escombros, basuras, etc., en promontorios dispuestos en la vía, los que deben ser autorizados por el Supervisor de Obra para ser retirados.

El personal calificado, dependiente del Contratista deberá verificar la limpieza prolija de la superficie intervenida previa a la imprimación.

El retiro final de los escombros se computará con el ítem correspondiente.

4.- MEDICIÓN

Este ítem será medido en METRO CUADRADO (m2) de limpieza de plataforma, con compresora, correctamente ejecutada por el Contratista; verificado y aprobado por el Supervisor de Obra.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.